

Prefeitura Municipal de Águas Frias	
Obra: Execução de Pavimentação em Pedras Irregulares	
Local: Trecho entre as localidades de Alto Tarumãzinho e Tarumãzinho	
Extensão: 1450,00m	

Orçamento						
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (BDI 23,00%)	Preço Total
53430	Deinfra	Fornecimento de pedra basáltica irregular, dimensões médias 10x10x15cm, para calçamento	m ²	8700,00	R\$ 15,00	R\$ 130.500,00
53430	Deinfra	Execução de pavimentação em pedras irregulares	m ²	8700,00	R\$ 16,00	R\$ 139.200,00
53440	Deinfra	Fornecimento de pedra basáltica irregular, dimensões médias 10x30x40cm, para meio-fio	m	2900,00	R\$ 6,00	R\$ 17.400,00
53440	Deinfra	Execução de meio-fio em cordão de pedra	m	2900,00	R\$ 6,00	R\$ 17.400,00
53441	SINAPI	Pó de pedra para rejunte	m ³	87,00	R\$ 77,50	R\$ 6.742,50
4813	SINAPI	Placa de Obra em Chapa Galvanizada, adesivada 2,00x1,125m	Unidade	1,00	R\$ 506,25	R\$ 506,25
TOTAL						R\$ 311.748,75

Águas Frias, 30 de agosto de 2021.

Daniel Wilk Junior
CREA/SC: 144263-4

Município de Águas Frias