



MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Fls nº _____
Resp _____

Comunicação Interna nº 09/2018

Águas Frias-SC, 05 de abril de 2018.

Venho por meio deste esclarecer Item Orçamentário presente no Processo Licitatório Tomada de Preços 01/2018 que tem como objeto a Pavimentação com Pedras Irregulares das Ruas Antonio José Daga e José Maito, localizadas no Bairro Bela Vista, Águas Frias.

Houve questionamento a respeito do Item 56301 – ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO, do referencial de preços da Tabela DEINFRA para obras RODOVIÁRIAS, a composição do referido Item foi retirada da base de dados do Sistema Integrado de Obras Públicas de Santa Catarina e é a seguinte:

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Fórmula
1471	Meio-fio de concreto pré-fabricado	0,1080	t*km	<input type="checkbox"/>
2000	Ferramentas manuais	0,0500		<input type="checkbox"/>
13075	Meio-fio de concreto pré-fabricado 15x30x100 cm	1,0000	M	<input type="checkbox"/>
20000	Encarregado II	0,1000		<input type="checkbox"/>
20013	Servente	1,0000		<input type="checkbox"/>
45280	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCÃO e APLICACÃO	0,0004	M3	<input type="checkbox"/>

Sendo assim, fica esclarecido que o item contempla os serviços de fornecimento do material e assentamento da peça in loco, levando em conta o valor unitário do orçamento básico de R\$19,00 e uma proporção média de material e mão de obra de 65% e 35% do valor, resultando num valor de R\$6,65 para mão de obra e R\$12,35 para material.

Outro questionamento refere-se ao item orçamentário com código 43236 – ESPALHAMENTO DE PÓ DE BRITA PARA REJUNTE, do referencial de preços da Tabela DEINFRA para EDIFICAÇÕES, a composição do referido Item foi retirada da base de dados do Sistema Integrado de Obras Públicas de Santa Catarina e é a seguinte:



MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Fls nº _____

Resp _____

Composição do serviço 43236 - Internet Explorer
<http://www.sicop.sc.gov.br/sconet/pesquisarCusto.do?cdServ=43236&cdTab=28>

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Fórmula
10018	Po de Brita	1,0000	M3	
20001	Servente	2,5000		

Sendo assim, fica esclarecido que o item contempla os serviços de fornecimento do material e assentamento da peça in loco. Levando em conta o valor unitário do orçamento básico de R\$100,00 e uma proporção média de material e mão de obra de 65% e 35% do valor, resultando num valor de R\$35,00 para mão de obra e R\$65,00 para material.

Atenciosamente,

Fabiana Grando

Engenheira Civil CREA/SC 125595-6

**Ao Setor de Licitações e
Ao Setor Jurídico
Município de Águas Frias**

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Fórmula
10018	Po de Brita	1,0000	M3	<input type="checkbox"/>
20001	Servente	2,5000		<input type="checkbox"/>

Fls nº _____

Resp _____