

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS**

**ORÇAMENTO GLOBAL - LOTE 03 - MADEIRA PLÁSTICA**

**PLANILHA A3**

001/003

**PROJETO:**

**PRAÇA MUNICIPAL**

**ÁREA**  
4.203,19

**DATA**  
11/2017

**LOCALIZAÇÃO:**

**LOTES 6, 7, 14 E 15, QUADRA 10 - CENTRO, ÁGUAS FRIAS**

**Data de referência dos custos: SINAPI (FEVEREIRO/2018) SICRO (MARÇO/2017) IPPUJ (DEZ/2015)**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	R\$ TOTAL
<b>1.0</b>	<b>Grupo de Serviço: Pavimentações, Equipamentos e Madeiras</b>								
1.1	1.1	MERCADO	BRINQUEDO COM LAUDO DE APROVAÇÃO EMITIDO POR ORGAO COMPETENTE - SEMELHANTE MODELO KMP 600 COM 5 TORRES COM COBERTURA, 1 SEM COBERTURA E BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA, FEITO COM A ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO FICHA TÉCNICA ANEXA (INCLUSO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA, EXECUÇÃO DA BASE DO PARQUE E FIXAÇÃO DO PARTE NO LOCAL PROJETADO)	UNID	1,00	38000,00	25,00	47500,00	47.500,00
1.2	1.2	MERCADO	Deck De Plástico Em Régua 13,6cmx3,0m Itaúba (Incluso Fornecimento, transporte, instalação e estrutura de sustentação sobre vigas de concreto) - conforme modelo anexo	M2	66,00	423,06	25,00	528,83	34.902,45
1.3	1.3	MERCADO	Mesa Com Banco bilateral Para Churrasqueira Madeira Plástica 2,0 M Itaúba (incluso Fornecimento, transporte e chumbamento no local) - conforme modelo anexo	UNID	6,00	1656,24	25,00	2070,30	12.421,80
1.4	1.4	MERCADO	Banco para jardim em madeira plástica com encosto itaúba (Incluso estrutura, fornecimento, transporte e chumbamento no local) conforme modelo anexo	M	64,00	292,12	25,00	365,15	23.369,28
1.5	1.5	MERCADO	Pergolado em madeira 5,00x2,10m h=2,50m madeira plástica, incluso pilares de sustentação e chumbamento da base. Afastamento entre peças 40cm e pilares com seção transversal de 15x15cm	UNID	4,00	2206,80	25,00	2758,50	11.034,00
1.6	1.6	MERCADO	Cerca em madeira plástica para isolamento do playground com 2 portões de correr 3,00m cada, incluso fixação, estrutura e chumbamento. (Deverá isolar contra a entrada de animais).	M	60,00	170,00	25,00	212,50	12.750,00
								<b>Total do Grupo</b>	<b>R\$ 141.977,53</b>
								<b>Total da Obra</b>	<b>R\$ 141.977,53</b>

Eng. Fabiana Grando  
CREA/SC 125595-6

Município de Águas Frias