

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**PLANILHA A
1**

MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS

ORÇAMENTO GLOBAL

001/001

PROJETO:

CICLOVIA SC159 - LOTE 01

ÁREA
3960,00 M2

DATA
09/2018

LOCALIZAÇÃO:

SC159 ENTRE A RUA LODOVINO PALOMBIT E A PONTE RIO BURRO BRANCO

Data de referência dos custos: SINAPI (JUL/2018)

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1.0	Grupo de Serviço: Pavimentações								
1.1	92396	SINAPI 09/2017	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	1410,00	45,90	25,00	57,38	80.898,75
1.2	93679	SINAPI 09/2017	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO / PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	350,00	50,70	25,00	63,38	22.181,25
1.3	68325	SINAPI 09/2017	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO ARMADO, F 07/2016	M2	1320,00	34,16	25,00	42,70	56.364,00
1.4	72947	SINAPI 09/2017	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA VERMELHA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1320,00	16,28	25,00	20,35	26.862,00
1.5	94265	SINAPI 09/2017	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ-MOLDADO 14 CM BASE X 22,5 CM ALTURA, REFORÇADO COM BARRA DE AÇO 10MM. AF 06/2016	M	3472,00	18,72	25,00	23,40	81.244,80
1.6	74236/001	SINAPI 09/2017	PLANTIO DE GRAMA SEMPRE VERDE EM PLACAS OU ROLO	M2	1200,00	12,49	25,00	15,61	18.735,00
Total do Grupo									R\$ 286.285,80
Total da Obra									R\$ 286.285,80

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

Município de Águas Frias