

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A
MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS								1
ORÇAMENTO GLOBAL								001/001
PROJETO: CICLOVIA SC159 - LOTE 02								ÁREA
LOCALIZAÇÃO: SC159 ENTRE A RUA LODOVINO PALOMBIT E A PONTE RIO BURRO BRANCO								3960,00 M2
Data de referência dos custos: SINAPI (JUL/2018)								DATA
								09/2018

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	R\$ TOTAL
2.0	Grupo de Serviço: Instalações elétricas								
2.1	91931	SINAPI 07/2018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3410,00	7,47	25,00	9,34	31.840,88
2.2	91846	SINAPI 07/2018	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	920,00	7,13	25,00	8,91	8.199,50
2.3	1.2	MERCADO	Poste Curvo Duplo Telecônico, com altura de 04 metros úteis, fixação engastado no solo. Fabricado em tubo de aço, galvanizado à fogo.	UNID	46,00	485,00	25,00	606,25	27.887,50
2.4	1.3	MERCADO	Luminária LED 50W com Refletor tipo pétala para iluminação pública 6000K, 3000 LM, Índice de proteção: IP65.	UNID	92,00	298,00	25,00	372,50	34.270,00
2.5	93657	SINAPI 07/2018	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	15,60	25,00	19,50	19,50
2.6	40033	DEINFRA 10/2013	Disjuntor DR bipolar 50A 30MA - 240V	UNID	1,00	217,72	25,00	272,15	272,15
2.7	83399	SINAPI 07/2018	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00	30,36	25,00	37,95	189,75
2.8	C10.76.20.20.001	IPPUJ 12/2015	Contator (bipolar) monofásico, 220Vca, 25A, c/ 1 NA	UNID	5,00	17,50	25,00	21,88	109,38
2.9	96986	SINAPI 07/2018	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UNID	32,00	55,88	25,00	69,85	2.235,20
2.10	83446	SINAPI 07/2018	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA E HASTE PARA ATERRAMENTO	UNID	32,00	145,63	26,00	183,49	5.871,80
								Total do Grupo	R\$ 102.788,65
								Total da Obra	R\$ 102.788,65

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

Município de Águas Frias