

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO

Município: Águas Frias

Projeto: Pavimentação com Pedra Irregular

Local: Linha Alto Tarumazinho

código	Itens de serviço	un	Quantidade	Custo Unit.	Custo Total	%
1.0	Terraplenagem					
1.1	Terraplenagem complementar, regularização do subleito	m ²	1.102,74	1,50	1.654,11	
1.2	Total do item.....				1.654,11	3,81
2.0	Pavimentação					
2.1	Fornecimento e assentamento de pedra e argila	m ²	1.102,74	29,00	31.979,46	
2.2	Fornecimento e colocação do Cordão de pedra lateral em peças de 10x30x40cm	m	367,58	15,00	5.513,70	
2.3	Fornecimento e espalhamento de pó de pedra	m ³	11,03	99,00	1.091,97	
2.4	Compactação	m ²	1.102,74	0,50	551,37	
2.5	Total do item.....				39.136,50	90,21
3.0	Sinalização viária					
3.1	Placa de sinalização viária circular, "velocidade máxima permitida" (r-19), d = 50cm, com suporte em aço galvanizado, d = 50mm e h = 3,0m, inclusive base de concreto não estrut.	un	2,00	297,35	594,70	
3.2	Placa de sinalização viária octogonal, "pare" (r-1), l = 25cm, com suporte em aço galvanizado, d = 50mm e h = 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural		1,00	386,00		
3.3	Total do item.....				594,70	1,37
4.0	Serviços complementares					
4.1	Placa da obra – convênio 2,0x1,5m	m ²	3,00	360,00	1.080,00	
4.2	Plantio de mudas de arbustos, altura entre 0,50 e 1,0m, citronela, moréia ou erva cidreira, espaçamento de 0,50m	un	734,00	1,25	917,50	
4.3	Total do item.....				1.997,50	4,60
5.0	Total do Orçamento.....				43.382,81	100,00

Chapecó, 22 de abril de 2016.

BDI considerado no orçamento: 26,50 %